

Petr Gabriel
 A – Projekt, s.r.o.
 Dvořákova 21
 669 02 Znojmo

Číslo jednací: 832/15/13
 Číslo spisové: 15/101/13-EP
 Číslo: 35/2013-EP
 Vyřizuje: ing. Procházková
 Tel.: 515 282 576
 Email: prochazkova@vaszn.cz
 Datum: 7.5.2013

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „Stavební úpravy chodníků a parkovacích plocha Hodonice“

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma Silniční a mostní inženýrství s.r.o., Znojmo v dubnu 2013.

Místo stavby: k.ú. Hodonice, p.č. viz PD

Investor: obec Hodonice

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší opravu místních komunikací a chodníků ve 3 lokalitách v obci Hodonice.

V lokalitě stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě VAS a.s., divize Znojmo. Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (Bc. Houšť 607 948 415, Ing. Vavřina 739 342 100), vodovodu a vodovodních přípojek (Ing. Juhaňák 602 310 280) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (Ing. Lušovský 607 273 528, p. Teleki 607 530 216).
2. Nefunkční vodovodní armatury v dotčené lokalitě je třeba vyměněny za nové. Z tohoto důvodu doporučujeme svolat již v době přípravy stavby koordinační jednání mezi obcí Hodonice, Svazkem obcí Tasovice a Hodonice a VAS, a.s., divizí Znojmo a dohodnout výměnu těchto armatur.
3. V případě změny nivelety terénu nové vozovky oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních zákopových souprav u vodovodních armatur a výška hydrantů. Dodavatel a investor stavby musí s tímto počítat. V případě snižování terénu nad vodovodními řady a přípojkami je nutné zachovat krytí vodovodu a přípojek nejméně 1,2 metru. V jiném případě bude nutné tyto sítě rekonstruovat a uložit tak, aby nedošlo k zamrzání potrubí.
4. Po provedení stavby bude provozními pracovníky vodovodů znovu provedena kontrola funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou a správného osazení vodovodních poklopů. Armatury, které budou v průběhu stavby poškozeny budou dodavatelem stavby opraveny na jeho náklady (proto doporučujeme provést kontrolu ovladatelnosti a funkčnosti vodovodních armatur před pokládkou asfaltového koberce). O provedené kontrole funkčnosti a ovladatelnosti armatur a

Adresa divize
 Kolkova 20
 670 25 Znojmo

tel.: +420 515 282 567
 fax: +420 515 225 022
 e-mail: sekretar@vaszn.cz

Bankovní spojení: 0000000001702741/0100
 Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
 www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
 DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
 Soběšická 820/156
 638 01 BRNO

správném osazení poklopů vodovodních armatur bude vydán provozovatelem vodovodní sítě protokol ke kolaudaci stavby.

5. Objekty, zařízení a trubní vedení kanalizace, které budou stavbou dotčeny, budou předány zástupci provozu kanalizací k převzetí před zásypem (Bc. Houšť 607 948 415). V případě, že dojde ke změně nivelety terénu oprato stávajícímu stavu, bude úprava šachet provedena dle podmínek provozovatele. Úprava uložení poklopů je možná pouze pomocí podkladních prstenců TWB-Q. Pokud by vstupní část šachty pod poklopem (průměr 60 cm) byla vyšší než 30 cm, pak bude nutné upravit výšku poklopu šachty vložením skruže TBS-Q.
6. Po ukončení stavebních prací bude provedena závěrečná kontrola kanalizace za účasti zástupce provozu kanalizací a bude sepsán případný soupis vad a nedodělků, které budou neprodleně odstraněny (týká se především šachet a poklopů).
7. Bude-li po dokončení zjištěno, že je kanalizace znečištěna stavební činností, bude na náklad zhotovitele provedeno vyčištění vysokotlakou čistící technikou.
8. Při souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
9. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.
10. Během stavby nebude omezen provoz vodovodu a kanalizace.


Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a vlastníka inženýrských sítí – Svazku obcí Tasovice a Hodonice.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.



Josef Sabáček
Svazek obcí Tasovice a Hodonice

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo



Ing. Jiří Žižka
Hlavní inženýr divize Znojmo