STÁVAJÍCÍ OBRUBA SE PONECHÁ

BETONOVÝ OBRUBNÍK
ABO 100/15/15 - PŘEVÝŠENÍ 50 mm
dl. 424,00 m

PŘELOŽKA VEDENÍ KABELU O2
dl. 70,00 m

BETONOVÝ OBRUBNÍK
ABO 100/10/25 - ZAPUŠTĚNÝ
dl. 202,00 m

KABELOVÝ ŽLAB +
REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 4,50 m

KABELOVÝ ŽLAB +
REZERVNÍ CHRÁNIČKA dl. 4,50 m

BETONOVÝ OBRUBNÍK
ABO 100/15/15 - ZAPUŠTĚNÝ
dl. 6,00 m

LEGENDA:

- KANALIZACE
- MÍSTNÍ SDĚLOVACÍ KABEL
- VODOVOD
- VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
- PLYNOVOD STL
- KOMUNIKACE - ASFALT

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.
VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TŘEBA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI

ZMĚNA 0	PROVEDL	DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ s.r.o. RUDOLECKÉHO 25, 669 02 ZNOJMO TEL/FAX: 515 260 839 M: 603 325 894 IČ: 27699927 DIČ: CZ27699927
ING. LIBOR PIVNIČKA	MIROSLAVA ZEDNÍKOVÁ	
INVESTOR OBEC HODONICE		
AKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE "U KUBÍKA" HODONICE		KRAJ: JIHOMORAVSKÝ
		DATUM: DUBEN 2013
		STUPEŇ: DSP (DOS)
		FORMÁT: 3 A4
		MĚŘÍTKO: 1:1000
PŘÍLOHA SITUACE		ČÍSLO PŘÍLOHY 03 / ČÍSLO PARÉ

...\situace.dgn 10.7.2013 9:43:57