

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			
						jednotková	dodávka	montáž	
Základní rozpočtové náklady	HSV	<u>Rekapitulace stavebních nákladů</u>							
		1 - Zemní práce celkem							5 888
		2 - Základy celkem							0
		3 - Svislé konstrukce celkem							0
		4 - Vodorovné konstrukce celkem							0
		5 - Komunikace celkem							26 944
		6 - Povrchové úpravy celkem							0,00
		8 - Trubní vedení celkem							0
		9 - Ostatní konstrukce a práce celkem							21 959
		HSV celkem							54 791
	PSV	711 - Izolace proti vodě celkem							0
		762 - Konstrukce tesařské celkem							0
		764 - Konstrukce klempířské celkem							0
		765 - Krytiny tvrdé celkem							0
		765 - Konstrukce truhlářské celkem							0
		767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem							0
		783 - Nátěry celkem							0
PSV celkem							0		
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)					54 791	
			<u>index</u>						
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 000
	800-0	Příprava staveniště							0
	800-0	Zařízení staveniště							0
	800-0	Inženýrská činnost							0
	800-0	Finanční náklady							0
	800-0	Územní vlivy							0
	800-0	Provozní vlivy							0
	800-0	Přesun stavebních kapacit							0
	800-0	Ostatní náklady							0
			VRN celkem	%				2 000	
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)					56 791	
			DPH	%				11 926	
			Stavební náklady včetně DPH					68 718	

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2013, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
1	11310,6121	HSV: 822-1 B01	1 - ZEMNÍ PRÁCE Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t] - stávající dlažba 72 m2 (provede obec sama) - viz výkresová příloha Situace	m2	0	0,00		0,00
2	11320,2111	822-1 B01	Vytuhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - odstranění stávajících obrubníků 99 m (provede obec sama) - viz výkresová příloha Situace	m	0	0,00		0,00
3	12220,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 do 100m3 - prohloubení pro podklady chodníku 73*0,24 = 18 m3 - odpočet odstraněných konstrukcí 72*0,04 = - 3 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	15	138,00		2 070,00
4	12220,2209	800-1 A02	Příplatek za lepivost - dle pol. 3	m3	15	5,00		75,00
5	16230,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m - odvoz vytěžené zeminy na skládku dle pol. 3 15 m3	m3	15	55,00		825,00
6	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - dle pol. 3 - přebytek výkopku na skládce	m3	15	15,00		225,00
7	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8 t/m3 dle pol. 6 15*1,8 = 27 t	t	27	70,00		1 890,00
8	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v homině 1 až 4 se zhutněním - chodník 73 m2	m2	73	11,00		803,00
			1 - Zemní práce celkem					5 888,00
			2 - ZÁKLADY					
			2 - Základy celkem					0,00
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE					
			3 - Svislé konstrukce celkem					0,00
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE					
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					0,00
			5 - KOMUNIKACE					
1	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm - chodník 73 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m2	73	110,00		8 030,00
2	59621,1112	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2 - chodník 73 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m2	73	130,00		9 490,00

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 1

Poř. č pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
3	592 45110	SPCM 5	<u>Specifikace k pol. 2</u> Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 - chodníky ztratiné 3% 73*1,03 = 76 m2 5 - Komunikace celkem	m2	76	124,00	9 424,00	
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY					26 944,00
			6 - Povrchové úpravy celkem					0,00
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ					
			8 - Trubní vedení celkem					0,00
1	91623,1213	822-1 A01	<u>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u> Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku 99 m - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m	99	145,00		14 355,00
2	592 17410	SPCM 5	<u>Specifikace k pol. 1</u> Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztratiné 1% 99*1,01 = 100 ks	ks	100	62,00	6 200,00	
3	97905,4441	822-1 C01	Očištění vybouraných dlaždic, desek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým - dle pol. 1 odd. 1 72 m2 (provede obec sama)	m2	0	0,00		0,00
4	97902,4443	822-1 C01	Očištění vybouraných obrubníků silničních - dle pol. 2 odd. 1 99 m (provede obec sama)	m	0	0,00		0,00
5	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - dlaždice dle pol. 1 odd. 1 0,255*72 = 19 t (provede obec sama) - obruby dle pol. 2 odd. 1 0,205*99 = 21 t (provede obec sama) - odvoz na skládku obce k dalšímu využití	t	0	0,00		0,00
6	99822,3011	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	35,1	40,00		1 404,43
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					21 959,43

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 2

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
			<u>Rekapitulace stavebních nákladů</u>					
	Základní rozpočtové náklady	HSV	1 - Zemní práce celkem					15 792
			2 - Základy celkem					0
			3 - Svislé konstrukce celkem					0
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					0
			5 - Komunikace celkem					60 855
			6 - Povrchové úpravy celkem					0,00
			8 - Trubní vedení celkem					0
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					24 507
			HSV celkem					101 153
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem					0
			762 - Konstrukce tesařské celkem					0
			764 - Konstrukce klempířské celkem					0
			765 - Krytiny tvrdé celkem					0
			765 - Konstrukce truhlářské celkem					0
			767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem					0
			783 - Nátěry celkem					0
			PSV celkem					0
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)					101 153
			index					
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce					3 000
		800-0	Příprava staveniště					0
		800-0	Zařízení staveniště					0
		800-0	Inženýrská činnost					0
		800-0	Finanční náklady					0
		800-0	Územní vlivy					0
		800-0	Provozní vlivy					0
		800-0	Přesun stavebních kapacit					0
		800-0	Ostatní náklady					0
			VRN celkem					0
				%				3 000
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)					104 153
			DPH					21 872
			Stavební náklady včetně DPH					126 026

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2013, včetně odkazů na související technické normy

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 2

strana 2

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE					
1	11310,6121	822-1 B01	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t] - stávající dlažba 69 m2 (provede obec sama) - viz výkresová příloha Situace	m2	0	0,00		0,00
2	11310,7221	822-1 B01	Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drceného tl. do 100 mm [0.130 t] - stávající plochy zpevněné šterkem 94 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	94	18,00		1 692,00
3	11320,2111	822-1 B01	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - odstranění stávajících obrubníků 69 m (provede obec sama) - viz výkresová příloha Situace	m	0	0,00		0,00
4	12220,1401	800-1 A01	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m3 - potřeba humusovité zeminy pro zelené plochy za obrubami 33 m2 x 0,15 = 5 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	5	138,00		690,00
5	16260,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m - dovoz humusovité zeminy pro zelené plochy dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	5	130,00		650,00
6	12220,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100m3 - prohloubení pro podklady vozovek a chodníků 77*0,37 + 53*0,24 = 42 m3 - odpočet odstraněných konstrukcí 69*0,04 + 94*0,1 = 13 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	29	138,00		4 002,00
7	12220,2209	800-1 A02	Příplatek za lepivost - dle pol. 6	m3	29	5,00		145,00
8	16230,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m - odvoz vytěžené zeminy na skládku dle pol. 6 29 m3	m3	29	55,00		1 595,00
9	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - dle pol. 6 - přebytek výkopku na skládce	m3	29	15,00		435,00
10	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8 t/m3 dle pol. 6 29*1,8 = 53 t	t	53	70,00		3 710,00
11	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním - parkoviště 77 m2, chodníky 53 m2	m2	130	11,00		1 430,00
12	18110,1101	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění - úprava za obrubou - zelené plochy 33 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m2	33	5,00		165,00
13	18130,1102	800-1 A01	Rozprostření omnice v rovině do 1:5 do 500 m2 do 150 mm - dle pol. 12	m2	33	26,00		858,00
14	18141,1131	823-1 A02	Založení trávníku výsevem parkového v rovině do 1:5 - dle pol. 12	m2	33	10,00		330,00
15	005 72410	SPCM 1	<u>Specifikace k pol. 14</u> Směs travní parková rekreační - ztratiné 3% 33*0,02*1,03 = 1 kg	kg	1	90,00	90,00	

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 2

strana 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
			1 - Zenní práce celkem					15 792,00
			<u>2 - ZÁKLADY</u>					
			2 - Základy celkem					0,00
			<u>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</u>					
			3 - Svislé konstrukce celkem					0,00
			<u>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</u>					
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					0,00
			<u>5 - KOMUNIKACE</u>					
1	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm - chodníky 53 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m2	53	110,00		5 830,00
2	56487,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.250mm - parkoviště 77 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m2	77	170,00		13 090,00
3	59621,1111	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A, plochy do 100 m2 - chodníky 53 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m2	53	130,00		6 890,00
4	592 45119	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6 - varovné pásky v místech napojení chodníku na vozovku 2*1,5*0,4 = 1,2 m2	m2	1,2	348,00	417,60	
5	592 45110	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 - chodníky ztratné 3% 53*1,03 - 1,2 = 54 m2	m2	54	124,00	6 696,00	
6	59621,2211	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 100 m2 - parkoviště 77 m2 Specifikace k pol. 6	m2	77	125,00		9 625,00
7	Předběžná cena		Vodopropustné dlaždice betonové 24/24/8 (17,6 ks/m2) - 77*17,6 = 1356 ks	ks	1356	13,50	18 306,00	
			5 - Komunikace celkem					60 854,60
			<u>6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</u>					
			6 - Povrchové úpravy celkem					0,00
			<u>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</u>					
			8 - Trubní vedení celkem					0,00

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 2

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky a podél parkovacích ploch - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 1</u>	m	15,5	145,00		2 247,50
2	592 17474	SPCM 5	Silniční obrubník 1000x150x250 - ztratné 1% 15,5*1,01 = 55 ks	ks	16	68,00	1 088,00	
3	91623,1213	822-1 A01	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku 70 m - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 3</u>	m	70	130,00		9 100,00
4	592 17410	SPCM 5	Obrubník chodnikový 1000x100x250 - ztratné 1% 70*1,01 = 71 ks	ks	71	62,00	4 402,00	
5	Předběžná cena		Dodávka a osazení odvodněné rohože 750*500*80 s polymerbetonovou skříni včetně úpravy podkladů - před vchody do domů 123, 286	ks	2	2 100,00		4 200,00
6	97902,4443	822-1 C01	Očištění vybouraných obrubníků silničních - dle pol. 3 odd.1 69 m (provede obec sama)	m	0	0,00		0,00
7	97905,4441	822-1 C01	Očištění vybouraných dlaždic, desek s původním vyplněním spár kamenivem těženým - dle pol. 1 odd. 1 69 m2	m2	0	0,00		0,00
8	99722,1551	822-1 B01	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km - kamenivo dle pol. 2 odd.1 0,130*94 = 13 t - odvoz na skládku Hodonice	t	13	48,00		624,00
9	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - dlaždice dle pol. 1 odd.1 0,255*69 = 18 t (provede obec sama) - obrubníky dle pol. 3 odd. 1 0,205*69 = 15 t (provede obec sama) - odvoz na skládku obce k dalšímu využití	t	0	0,00		0,00
10	99722,1855	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 8	t	13	70,00		910,00
11	99822,3011	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	48,4	40,00		1 935,24
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					24 506,74

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
	Základní rozpočtové náklady	HSV	<u>Rekapitulace stavebních nákladů</u>					
			1 - Zemní práce celkem					75 686
			2 - Základy celkem					0
			3 - Svislé konstrukce celkem					0
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					0
			5 - Komunikace celkem					0
			6 - Povrchové úpravy celkem					298 595
			8 - Trubní vedení celkem					0,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					0
		HSV celkem					156 550	
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem					530 831
			762 - Konstrukce tesařské celkem					0
			764 - Konstrukce klempířské celkem					0
			765 - Krytiny tvrdé celkem					0
			765 - Konstrukce truhlářské celkem					0
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem					0
			783 - Nátěry celkem					0
	PSV celkem					0		
		Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)					530 831	
		index					530 831	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
		800-0	Příprava staveniště					10 000
		800-0	Zařízení staveniště					0
		800-0	Inženýrská činnost					0
		800-0	Finanční náklady					0
		800-0	Územní vlivy					0
		800-0	Provozní vlivy					0
		800-0	Přesun stavebních kapacit					0
	800-0	Ostatní náklady					0	
		VRN celkem					0	
				%				10 000
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)					540 831
			DPH		%			113 574
			Stavební náklady včetně DPH					654 405

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2013, včetně odkazů na související technické normy

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
1	11310,6121	HSV: 822-1 B01	1 - ZEMNÍ PRÁCE Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t] - stávající dlažba 518 m ² (provede obec sama) - viz výkresová příloha Situace	m ²	0	0,00		0,00
2	11310,7221	822-1 B01	Odstranění podkladů v ploše přes 200 m ² z kameniva drceného tl. do 100 mm [0.130 t] - stávající plochy zpevněné štěrkem 222 m ² - viz výkresová příloha Situace	m ²	222	18,00		3 996,00
3	11320,2111	822-1 B01	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - odstranění stávajících obrubníků 556 m (provede obec sama) - viz výkresová příloha Situace	m	0	0,00		0,00
4	12220,1401	800-1 A01	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m ³ - potřeba humusovité zeminy pro zelené plochy za obrubami 122 m ² x 0,15 = 19 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m ³	19	138,00		2 622,00
5	16260,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m - dovoz humusovité zeminy pro zelené plochy dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m ³	19	130,00		2 470,00
6	12220,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100m ³ - prohloubení pro podklady vozovek a chodníků 246*0,37 + 456*0,24 = 201 m ³ - odpočet odstraněných konstrukcí 518*0,04 + 222*0,1 = - 43 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m ³	158	138,00		21 804,00
7	12220,2209	800-1 A02	Příplatek za lepivost - dle pol. 6	m ³	158	5,00		790,00
8	16230,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m - odvoz vytěžené zeminy na skládku dle pol. 6 158 m ³	m ³	158	55,00		8 690,00
9	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - dle pol. 6 - přebytek výkopku na skládce	m ³	158	15,00		2 370,00
10	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8 t/m ³ dle pol. 6 158*1,8 = 285 t	t	285	70,00		19 950,00
11	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním - parkoviště 246 m ² , chodníky 456 m ²	m ²	702	11,00		7 722,00
12	18110,1101	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění - úprava za obrubou - zelené plochy 122 m ² - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m ²	122	5,00		610,00
13	18130,1102	800-1 A01	Rozprostření ornice v rovině do 1:5 do 500 m ² do 150 mm - dle pol. 12	m ²	122	26,00		3 172,00
14	18141,1131	823-1 A02	Založení trávníku výsevem parkového v rovině do 1:5 - dle pol. 12	m ²	122	10,00		1 220,00
15	005 72410	SPCM 1	<u>Specifikace k pol. 14</u> Směs travní parková rekreační - ztratiné 3% 122*0,02*1,03 = 3 kg	kg	3	90,00	270,00	

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
			1 - Zemní práce celkem					75 686,00
			<u>2 - ZÁKLADY</u>					
			2 - Základy celkem					0,00
			<u>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</u>					
			3 - Svislé konstrukce celkem					0,00
			<u>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</u>					
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					0,00
			<u>5 - KOMUNIKACE</u>					
1	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm - chodníky 456 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m2	456	110,00		50 160,00
2	56487,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.250mm - parkoviště 246 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m2	246	170,00		41 820,00
3	59621,1112	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2 - chodníky 456 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 3	m2	456	130,00		59 280,00
4	592 45119	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6 - varovné pásy v místech napojení chodníku na vozovku 7*1,5*0,4 = 4,2 m2	m2	4,2	348,00	1 461,60	
5	592 45110	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 - chodníky ztravné 1% 456*1,01 - 4,2 = 457 m2	m2	457	124,00	56 668,00	
6	59621,2212	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2 - parkoviště 246 m2 Specifikace k pol. 6	m2	246	125,00		30 750,00
7	Předběžná cena		Vodopropustné dlaždice betonové 24/24/8 (17,6 ks/m2) - 246*17,6 = 4330 ks	ks	4330	13,50	58 455,00	
			5 - Komunikace celkem					298 594,60
			<u>6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY</u>					
			6 - Povrchové úpravy celkem					0,00
			<u>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</u>					
			8 - Trubní vedení celkem					0,00

Název stavby:

Stavební úpravy chodníků a parkovacích ploch HODONICE - LOKALITA 3

Pof. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		
						jednotková	dodávka	montáž
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky a podél parkovacích ploch - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 1</u>	m	54	145,00		7 830,00
2	592 17474	SPCM 5	Silniční obrubník 1000x150x250 - ztratné 1% 54*1,01 = 55 ks	ks	55	68,00	3 740,00	
3	91623,1213	822-1 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníků 570 m - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 3</u>	m	570	130,00		74 100,00
4	592 17410	SPCM 5	Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztratné 1% 570*1,01 = 576 ks	ks	576	62,00	35 712,00	
5	Předběžná cena		Dodávka a osazení odvodňené rohože 750*500*80 s polymerbetonovou skříní včetně úpravy podkladů - před vchody do domů 160, 159, 137, 136, 123, 286 - dle výkresu č. 07	ks	6	2 100,00		12 600,00
6	Předběžná cena		Dodávka a osazení mřížových roštů 1500/700 s rámem - pozinkovaná ocel - dle výkresu č. 07 - přes odvodňovací žlab včetně úpravy odvodňovacího žlabu. - před vchody do domů 309, 308, 307	ks	3	2 600,00		7 800,00
7	97902,4443	822-1 C01	Očištění vybouraných obrubníků silničních - dle pol. 3 odd.1 556 m (provede obec sama)	m	0	0,00		0,00
8	97905,4441	822-1 C01	Očištění vybouraných dlaždic, desek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým - dle pol. 1 odd. 1 518 m2 provede obec sama)	m2	0	0,00		0,00
7	99722,1551	822-1 B01	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km - kamenivo dle pol. 2 odd.1 0,130*222 = 29 t - odvoz na skládku Hodonice	t	29	48,00		1 392,00
9	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - dlaždice dle pol. 1 odd.1 0,255*518 = 133 t (provede obec sama) - obrubníky dle pol. 3 odd. 1 0,205*556 = 114 t (provede obec sama) - odvoz na skládku obce k dalšímu využití	t	0	0,00		0,00
10	99722,1855	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 7	t	29	70,00		2 030,00
11	99822,3011	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	283,7	40,00		11 346,05
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					156 550,05